



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Столична община
Входящ №
СОА26-ВК66-4105
Регистриран на 14.05.2026
За проверка: <https://sofia.bg/registry-report>



1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 93 77 591, <http://www.sofiacouncil.bg>

**ДО СТОЛИЧЕН
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**

**ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
Г-Н ЦВЕТОМИР ПЕТРОВ**

ДОКЛАД

от Румен Александров, Рангел Марков, Анна Стойкова, Димитър Вучев

Относно: Осигуряване на финансов ресурс за ремонт и асфалтиране на улична мрежа на територията на район Баня, Столична община

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В резултат на извършени огледи и постъпили множество сигнали от граждани е установено, че значителна част от уличната мрежа на територията на район Баня, Столична община, се намира в силно влошено състояние. Пътните настилки са амортизирани, с множество неравности, пропадания и нарушена цялост, което създава сериозни затруднения за нормалното придвижване както на моторни превозни средства, така и на пешеходци.

Особено тревожно е състоянието на улиците, засегнати от изпълнението на проекти по водния цикъл. В редица случаи строително-монтажните работи са приключили частично, като настилките са възстановени само в отделни участъци или изобщо не са асфалтирани. Това води до значително влошаване на градската среда, затруднен достъп до имоти и нарастващо обществено недоволство.

Следва изрично да се отбележи, че улиците „Нишава“, „Брацигово“, „Стръмна“, „Требего“, „Славейче“, „Спътник“ и „Бук“ са включени в обхвата на проекти по водния цикъл, но към настоящия момент остават незавършени, като уличните настилки не са възстановени в пълен обем. Това създава съществени затруднения за живущите и компрометира ефективността на вече вложения публичен ресурс.

Жителите на засегнатите места многократно са изразявали недоволството си и са настоявали за цялостно възстановяване на уличната инфраструктура. Незавършеността на обектите създава усещане за неприключили инвестиции и подкопава доверието в реализираните инфраструктурни проекти.

В тази връзка е изготвена количествено-стойностна сметка (КСС), обхващаща необходимите строително-монтажни дейности за възстановяване и цялостно асфалтиране на засегнатите улици. В нея са включени както улици в силно компрометирано състояние, така и такива, при които дейностите по водния цикъл не са довършени.

Очаква се реализацията на предвидените дейности да доведе до:

- подобряване на транспортната достъпност и безопасност;
- повишаване качеството на живот на гражданите;
- възстановяване на нормалната експлоатация на уличната мрежа;
- окончателно завършване на инфраструктурните обекти, свързани с водния цикъл.

С оглед значителния финансов ресурс, необходим за изпълнение на дейностите, считам за целесъобразно средствата да бъдат предвидени в бюджета на Столична община за 2026 г.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, във връзка с ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам Столичният общински съвет да приеме решение съгласно приложения проект.

Приложения:

1. Проект за решение на Столичния общински съвет
2. Приложение №1 към проекта на решение: Количествено-стойностна сметка (КСС)

С УВАЖЕНИЕ:

.....
Румен Александров

.....
Рангел Марков

.....
Анна Стойкова

.....
Димитър Вучев



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 93 77 591, <http://www.sofiacouncil.bg>

! проект

РЕШЕНИЕ №
на Столичен общински съвет
от

Относно: Осигуряване на финансов ресурс за ремонт и асфалтиране на улична мрежа, включително улици, засегнати от водния цикъл

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:

1. Дава съгласие за отпускане на средства за ремонт и асфалтиране на улична мрежа на територията на район Банкя, съгласно представената в Приложение 1 количествено-стойностна сметка.
2. Възлага на кмета на Столична община средствата за изпълнение на дейностите по т. 1 от настоящето решение да бъдат предвидени в сборния бюджет на Столична община за 2026 г.
3. Възлага на кмета на район Банкя, Столична община, да организира и контролира изпълнението на строително-монтажните работи по възстановяване на уличната мрежа.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на, Протокол №, точка от дневния ред.

Председател на Столичния общински съвет:
(Цветомир Петров)

Приложение №1 - Количествено-стойностна сметка

Видове работи		Един.мярка	Възложе но количес тво	Един. ц-на(лв)	Стойност/лева/
1	2	3	4	5	6
ул. "Нишава" 4,0м /80,0м					
6/Пp1	Изкоп и натоварване на земни почви машинно, както и превоз и всички свързани с дейността разходи	м ³	96,00	33,25 лв.	3 192,00 лв.
15/Пp1	Подравняване и улгълтняване на земно легло механизирано, включително всички свързани с дейността разходи	м ²	320,00	3,27 лв.	1 046,40 лв.
13/Пp1	Доставка и направа ,основа на трошен камък 0-63б, включително всички свързани с дейността разходи (d=0.40м)	м ³	96,00	81,44 лв.	7 818,24 лв.
28/Пp1	Предварително напръскване с битумна емулсия(350гр./м2), включително всички свързани с дейността разходи	м ²	640,00	1,53 лв.	979,20 лв.
30/Пp1	Производство и полагане на неплътен асфалтобетон, както и всички свързани с дейността разходи - бсм	тон	46,08	236,16 лв.	10 882,25 лв.
31/Пp1	Производство и полагане на плътен асфалтобетон, както и всички свързани с дейността разходи - 4см	тон	30,72	253,97 лв.	7 801,96 лв.
57/Пp1	Обкантване	м'	8,00	7,92 лв.	63,36 лв.
		Общо:			31 783,41 лв.
ул. "Брацигово" 5,0м /100,0м					
6/Пp1	Изкоп и натоварване на земни почви машинно, както и превоз и всички свързани с дейността разходи	м ³	156,00	33,25 лв.	5 187,00 лв.
15/Пp1	Подравняване и улгълтняване на земно легло механизирано, включително всички свързани с дейността разходи	м ²	520,00	3,27 лв.	1 700,40 лв.
13/Пp1	Доставка и направа ,основа на трошен камък 0-63б, включително всички свързани с дейността разходи (d=0.40м)	м ³	156,00	81,44 лв.	12 704,64 лв.

28/Пр1	Предварително напръскване с битумна емулсия(350гр./м2), включително всички свързани с дейността разходи	м ²	1040,00	1,53 лв.	1 591,20 лв.
30/Пр1	Производство и полагане на неплътен асфалтобетон, както и всички свързани с дейността разходи - 6см	тон	74,88	236,16 лв.	17 683,66 лв.
31/Пр1	Производство и полагане на плътен асфалтобетон, както и всички свързани с дейността разходи - 4см	тон	49,92	253,97 лв.	12 678,18 лв.
57/Пр1	Обкантване	м ¹	10,00	7,92 лв.	79,20 лв.
	Банкет				
6/Пр1	Изкоп и натоварване на земи почви машинно, както и превоз и всички свързани с дейността разходи	м ³	30,00	33,25 лв.	997,50 лв.
15/Пр1	Подравняване и уплътняване на земно легло механизирано, включително всички свързани с дейността разходи	м ²	100,00	3,27 лв.	327,00 лв.
13/Пр1	Доставка и направа ,основа на трошен камък 0-63, включително всички свързани с дейността разходи (d=0.40м)	м ³	40,00	81,44 лв.	3 257,60 лв.
	Общо:				56 206,38 лв.
ул. "Стръмна" 5,00 м / 90,00 м					
3	Изкоп и натоварване на земи почви машинно, както и превоз и всички свързани с дейността разходи	м ³	135,00	33,25 лв.	4 488,75 лв.
6/Пр1	Доставка и направа ,основа на трошен камък 0-63, включително всички свързани с дейността разходи	м ³	135,00	81,44 лв.	10 994,40 лв.
13/Пр1	Подравняване и уплътняване на земното легло по шаблон, включително всички свързани с дейността разходи	м ²	470,00	3,27 лв.	1 536,90 лв.
15/Пр1	Направа на бетонови бордюри18/35,включително Доставка на материалите, включително всички свързани с дейността разходи	м ¹	10,00	51,36 лв.	513,60 лв.
68/Пр1	Предварително напръскване с битумна емулсия (350 гр./м2), включително всички свързани с дейността разходи	м ²	940,00	1,53 лв.	1 438,20 лв.
28/Пр1	Производство и полагане на неплътен асфалтобетон, както и всички свързани с дейността разходи	т	67,68	236,16 лв.	15 983,31 лв.

31/Пр1	Производство и полагане на плътен асфалтобетон, както и всички свързани с дейността разходи	т	45,12	253,97 лв.	11 459,13 лв.
57/Пр1	Обкантиране с битумна паста, включително свързани с дейността разходи	м ¹	5,00	7,92 лв.	39,60 лв.
	Общо:				46 453,89 лв.
4 ул. "Требето" 3,50 м / 120,00 м					
15/Пр1	Подравняване и уплътняване на земно легло механизирано, включително всички свързани с дейността разходи	м ²	420,00	3,27 лв.	1 373,40 лв.
28/Пр1	Предварително напръскване с битумна емулсия (350 гр/м ²), включително всички свързани с дейността разходи	м ²	840,00	1,53 лв.	1 285,20 лв.
30/Пр1	Производство и полагане на неплътен асфалтобетон, както и всички свързани с дейността разходи	т	60,48	236,16 лв.	14 282,96 лв.
31/Пр1	Производство и полагане на плътен асфалтобетон, както и всички свързани с дейността разходи	т	40,32	253,97 лв.	10 240,07 лв.
57/Пр1	Обкантиране с битумна паста, включително свързани с дейността разходи	м ¹	7,00	7,92 лв.	55,44 лв.
	Банкет				
6/Пр1	Изкоп и натоварване на земни почви машинно, както и превоз и всички свързани с дейността разходи	м ³	36,00	33,25 лв.	1 197,00 лв.
15/Пр1	Подравняване и уплътняване на земно легло механизирано, включително всички свързани с дейността разходи	м ²	120,00	3,27 лв.	392,40 лв.
13/Пр1	Доставка и направа, основа на трошен камък 0-63б, включително всички свързани с дейността разходи (d=0,40м)	м ³	36,00	81,44 лв.	2 931,84 лв.
	Общо:				31 758,31 лв.
5 ул. "Окол" 3,50 м / 90,00 м в участъка от №53 до ул. "Перушица"					
6/Пр1	Изкоп и натоварване на земни почви машинно, както и превоз и всички свързани с дейността разходи	м ³	94,50	33,25 лв.	3 142,13 лв.
13/Пр1	Доставка и направа, основа на трошен камък 0-63, включително всички свързани с дейността разходи	м ³	94,50	81,44 лв.	7 696,08 лв.

15/Пр1	Подравняване и уплътняване на земно легло механизирано, включително всички свързани с дейността разходи	м ²	315,00	3,27 лв.	1 030,05 лв.
28/Пр1	Предварително напръскване с битумна емулсия (350 гр/м ²), включително всички свързани с дейността разходи	м ²	630,00	1,53 лв.	963,90 лв.
30/Пр1	Производство и полагане на неплътен асфалтобетон, както и всички свързани с дейността разходи	т	45,36	236,16 лв.	10 712,22 лв.
31/Пр1	Производство и полагане на плътен асфалтобетон, както и всички свързани с дейността разходи	т	30,24	253,97 лв.	7 680,05 лв.
57/Пр1	Обкантване с битумна паста, включително свързани с дейността разходи	м ¹	7,00	7,92 лв.	55,44 лв.
	банкет				
6/Пр1	Изкоп и натоварване на земни почви машинно, както и превоз и всички свързани с дейността разходи	м ³	27,00	33,25 лв.	897,75 лв.
15/Пр1	Подравняване и уплътняване на земно легло механизирано, включително всички свързани с дейността разходи	м ²	90,00	3,27 лв.	294,30 лв.
13/Пр1	Доставка и направа, основа на трошен камък 0-63б, включително всички свързани с дейността разходи (d=0.40м)	м ³	27,00	81,44 лв.	2 198,88 лв.
	Общо:				34 670,80 лв.
6	ул. "Детелина" 5,00 м / 210,00 м в участъка от №23 до ул. "Огражден"				
6/Пр1	Изкоп и натоварване на земни почви машинно, както и превоз и всички свързани с дейността разходи	м ³	337,50	33,25 лв.	11 221,88 лв.
13/Пр1	Доставка и направа, основа на трошен камък 0-63, включително всички свързани с дейността разходи	м ³	337,50	81,44 лв.	27 486,00 лв.
15/Пр1	Подравняване и уплътняване на земно легло механизирано, включително всички свързани с дейността разходи	м ²	1125,00	3,27 лв.	3 678,75 лв.
28/Пр1	Предварително напръскване с битумна емулсия (350 гр/м ²), включително всички свързани с дейността разходи	м ²	2250,00	1,53 лв.	3 442,50 лв.
30/Пр1	Производство и полагане на неплътен асфалтобетон, както и всички свързани с дейността разходи	т	162,00	236,16 лв.	38 257,92 лв.

31/Пр1	Производство и полагане на плътен асфалтобетон, както и всички свързани с дейността разходи	т	108,00	253,97 лв.	27 428,76 лв.
57/Пр1	Обиктване с битумна паста, включително свързани с дейността разходи	м ¹	5,00	7,92 лв.	39,60 лв.
	Банкет				
6/Пр1	Изкоп и натоварване на земни почви машинно, както и превоз и всички свързани с дейността разходи	м ³	64,50	33,25 лв.	2 144,63 лв.
15/Пр1	Подравняване и уплътняване на земно легло механизирано, включително всички свързани с дейността разходи	м ²	215,00	3,27 лв.	703,05 лв.
13/Пр1	Доставка и направа, основа на трошен камък 0-63б, включително всички свързани с дейността разходи (d=0.40m)	м ³	64,50	81,44 лв.	5 252,88 лв.
	Общо:				119 655,96 лв.
7	ул. "Огражден" 3,50 м / 105,00 м в участъка от №9 до ул. "Детелина"				
6/Пр1	Изкоп и натоварване на земни почви машинно, както и превоз и всички свързани с дейността разходи	м ³	116,25	33,25 лв.	3 865,31 лв.
13/Пр1	Доставка и направа, основа на трошен камък 0-63, включително всички свързани с дейността разходи	м ³	116,25	81,44 лв.	9 467,40 лв.
15/Пр1	Подравняване и уплътняване на земно легло механизирано, включително всички свързани с дейността разходи	м ²	387,50	3,27 лв.	1 267,13 лв.
28/Пр1	Предварително напръскване с битумна емулсия (350 гр/м ²), включително всички свързани с дейността разходи	м ²	775,00	1,53 лв.	1 185,75 лв.
30/Пр1	Производство и полагане на неплътен асфалтобетон, както и всички свързани с дейността разходи	т	55,80	236,16 лв.	13 177,73 лв.
31/Пр1	Производство и полагане на плътен асфалтобетон, както и всички свързани с дейността разходи	т	37,20	253,97 лв.	9 447,68 лв.
57/Пр1	Обиктване с битумна паста, включително свързани с дейността разходи	м ¹	3,50	7,92 лв.	27,72 лв.
	Банкет				
6/Пр1	Изкоп и натоварване на земни почви машинно, както и превоз и всички свързани с дейността разходи	м ³	31,50	33,25 лв.	1 047,38 лв.

15/Пр1	Подравняване и углътняване на земно легло механизирано, включително всички свързани с дейността разходи	м ²	105,00	3,27 лв.	343,35 лв.
13/Пр1	Доставка и направа, основа на трошен камък 0-63б, включително всички свързани с дейността разходи (d=0.40м)	м ³	31,50	81,44 лв.	2 565,36 лв.
	Общо:				42 394,80 лв.
8	ул. "Тинтава" 4,50м / 320,00 м в участъка от ул. "Търнов рид" до ул. "Свобода"				
6/Пр1	Изкоп и натоварване на земни почви машинно, както и превоз и всички свързани с дейността разходи	м ³	462,00	33,25 лв.	15 361,50 лв.
13/Пр1	Доставка и направа, основа на трошен камък 0-63, включително всички свързани с дейността разходи	м ³	462,00	81,44 лв.	37 625,28 лв.
15/Пр1	Подравняване и углътняване на земно легло механизирано, включително всички свързани с дейността разходи	м ²	1540,00	3,27 лв.	5 035,80 лв.
28/Пр1	Предварително напръскване с битумна емулсия (350 гр/м ²), включително всички свързани с дейността разходи	м ²	3080,00	1,53 лв.	4 712,40 лв.
30/Пр1	Производство и полагане на неплътен асфалтобетон, както и всички свързани с дейността разходи	т	221,76	236,16 лв.	52 370,84 лв.
31/Пр1	Производство и полагане на плътен асфалтобетон, както и всички свързани с дейността разходи	т	147,84	253,97 лв.	37 546,92 лв.
57/Пр1	Обкачване с битумна паста, включително свързани с дейността разходи	м'	9,00	7,92 лв.	71,28 лв.
	Банкет				
6/Пр1	Изкоп и натоварване на земни почви машинно, както и превоз и всички свързани с дейността разходи	м ³	96,00	33,25 лв.	3 192,00 лв.
15/Пр1	Подравняване и углътняване на земно легло механизирано, включително всички свързани с дейността разходи	м ²	320,00	3,27 лв.	1 046,40 лв.
13/Пр1	Доставка и направа, основа на трошен камък 0-63б, включително всички свързани с дейността разходи (d=0.40м)	м ³	96,00	81,44 лв.	7 818,24 лв.
	Общо:				164 780,67 лв.

9 ул. "Славейче" 4,00м / 150,00 м						
6/Пр1	Изкоп и натоварване на земни почви машинно, както и превоз и всички свързани с дейността разходи	м ³	180,00	33,25 лв.		5 985,00 лв.
13/Пр1	Доставка и направа, основа на трошен камък 0-63, включително всички свързани с дейността разходи	м ³	180,00	81,44 лв.		14 659,20 лв.
15/Пр1	Подравняване и улътняване на земно легло механизирано, включително всички свързани с дейността разходи	м ²	600,00	3,27 лв.		1 962,00 лв.
28/Пр1	Предварително напръскване с битумна емулсия (350 гр/м ²), включително всички свързани с дейността разходи	м ²	1200,00	1,53 лв.		1 836,00 лв.
30/Пр1	Производство и полагане на неплътен асфалтобетон, както и всички свързани с дейността разходи	т	86,40	236,16 лв.		20 404,22 лв.
31/Пр1	Производство и полагане на плътен асфалтобетон, както и всички свързани с дейността разходи	т	57,60	253,97 лв.		14 628,67 лв.
57/Пр1	Обкантване с битумна паста, включително свързани с дейността разходи	м ¹	4,00	7,92 лв.		31,68 лв.
	Банкет					
6/Пр1	Изкоп и натоварване на земни почви машинно, както и превоз и всички свързани с дейността разходи	м ³	45,00	33,25 лв.		1 496,25 лв.
15/Пр1	Подравняване и улътняване на земно легло механизирано, включително всички свързани с дейността разходи	м ²	150,00	3,27 лв.		490,50 лв.
13/Пр1	Доставка и направа, основа на трошен камък 0-63б, включително всички свързани с дейността разходи (d=0.40м)	м ³	45,00	81,44 лв.		3 664,80 лв.
	Общо:					65 158,33 лв.
10 ул. "Спътник" 3,50м / 130,00 м						
6/Пр1	Изкоп и натоварване на земни почви машинно, както и превоз и всички свързани с дейността разходи	м ³	136,50	33,25 лв.		4 538,63 лв.
13/Пр1	Доставка и направа, основа на трошен камък 0-63, включително всички свързани с дейността разходи	м ³	13,65	81,44 лв.		1 111,66 лв.

15/Пр1	Подравняване и уплътняване на земно легло механизирано, включително всички свързани с дейността разходи	М ²	455,00	3,27 лв.	1 487,85 лв.
28/Пр1	Предварително напръскване с битумна емулсия (350 гр/м ²), включително всички свързани с дейността разходи	М ²	910,00	1,53 лв.	1 392,30 лв.
30/Пр1	Производство и полагане на неплътен асфалтобетон, както и всички свързани с дейността разходи	Т	65,52	236,16 лв.	15 473,20 лв.
31/Пр1	Производство и полагане на плътен асфалтобетон, както и всички свързани с дейността разходи	Т	43,68	253,97 лв.	11 093,41 лв.
57/Пр1	Обкантване с битумна паста, включително свързани с дейността разходи	М ¹	7,00	7,92 лв.	55,44 лв.
	Банкет				
6/Пр1	Изкоп и натоварване на земни почви машинно, както и превоз и всички свързани с дейността разходи	М ³	39,00	33,25 лв.	1 296,75 лв.
15/Пр1	Подравняване и уплътняване на земно легло механизирано, включително всички свързани с дейността разходи	М ²	130,00	3,27 лв.	425,10 лв.
13/Пр1	Доставка и направа ,основа на трошен камък 0-63б, включително всички свързани с дейността разходи (d=0.40м)	М ³	39,00	81,44 лв.	3 176,16 лв.
	Общо:				40 050,49 лв.
11	ул. "Листопад" 4,00м / 152,00 м				
3/Пр1	Разкъртане асфалтова настилка, включително всички свързани с дейността разходи	М ³	60,80	9,52 лв.	578,82 лв.
8/Пр1	Превоз строителни отпадъци, включително всички свързани с дейността разходи	М ³	60,80	30,03 лв.	1 825,82 лв.
19/Пр1	Разваляне на бетонови бордюри, включително всички свързани с дейността разходи	М ¹	304,00	3,75 лв.	1 140,00 лв.
8/Пр1	Превоз строителни отпадъци, включително всички свързани с дейността разходи	М ³	19,15	30,03 лв.	575,13 лв.
6/Пр1	Изкоп и натоварване на земни почви машинно, както и превоз и всички свързани с дейността разходи	М ³	182,40	33,25 лв.	6 064,80 лв.

13/Пр1	Доставка и направа ,основа на трошен камък 0-63, включително всички свързани с дейността разходи	М ³	18,24	81,44 лв.	1 485,47 лв.
15/Пр1	Подравняване и уплътняване на земното легло по шаблон, включително всички свързани с дейността разходи	М ²	608,00	4,85 лв.	2 948,80 лв.
68/Пр1	Направа на бетонови бордюри 18/35, включително доставка на материалите, включително всички свързани с дейността разходи	М ¹	304,00	51,36 лв.	15 613,44 лв.
28/Пр1	Предварително напръскване с битумна емулсия (350 гр/м ²), включително всички свързани с дейността разходи	М ²	1216,00	1,53 лв.	1 860,48 лв.
30/Пр1	Производство и полагане на неплътен асфалтобетон, както и всички свързани с дейността разходи	Т	87,55	236,16 лв.	20 676,28 лв.
31/Пр1	Производство и полагане на плътен асфалтобетон, както и всички свързани с дейността разходи	Т	58,37	253,97 лв.	14 823,72 лв.
57/Пр1	Обкантване с битумна паста, включително свързани с дейността разходи	М ¹	8,00	7,92 лв.	63,36 лв.
	Общо:				67 656,12 лв.
12	Ул."Тимок" с. Иваняне 7,50м /115,0м				
6/Пр1	Изкоп и натоварване на земни почви машинно, както и превоз и всички свързани с дейността разходи	М ³	345,00	33,25 лв.	11 471,25 лв.
15/Пр1	Подравняване и уплътняване на земно легло механизирано, включително всички свързани с дейността разходи	М ²	862,50	3,27 лв.	2 820,38 лв.
13/Пр1	Доставка и направа ,основа на трошен камък 0-63б, включително всички свързани с дейността разходи	М ³	258,75	81,44 лв.	21 072,60 лв.
28/Пр1	Предварително напръскване с битумна емулсия(350гр./м ²), включително всички свързани с дейността разходи	М ²	1725,00	1,53 лв.	2 639,25 лв.
30/Пр1	Производство и полагане на неплътен асфалтобетон, както и всички свързани с дейността разходи - 6см	ТОН	124,20	236,16 лв.	29 331,07 лв.
31/Пр1	Производство и полагане на плътен асфалтобетон, както и всички свързани с дейността разходи - 4см	ТОН	82,80	253,97 лв.	21 028,72 лв.
57/Пр1	Обкантване	М ¹	22,50	7,92 лв.	178,20 лв.

6/Пр1	Направа на бетонови бордюри15/35, включително Доставка на материалите, включително всички свързани с дейността разходи	М'	20,00	51,36 лв.	1 027,20 лв.
Общо:					
13	ул. "Вихрен" 4,00м / 140,00 м				89 568,66 лв.
6/Пр1	Изкоп и натоварване на земи почви машинно, както и превоз и всички свързани с дейността разходи	М³	174,00	33,25 лв.	5 785,50 лв.
13/Пр1	Доставка и направа ,основа на трошен камък 0-63, включително всички свързани с дейността разходи	М³	174,00	81,44 лв.	14 170,56 лв.
15/Пр1	Подравняване и уплътняване на земно легло механизирано, включително всички свързани с дейността разходи	М²	580,00	3,27 лв.	1 896,60 лв.
28/Пр1	Предварително напръскване с битумна емулсия (350 гр/м2), включително всички свързани с дейността разходи	М²	1160,00	1,53 лв.	1 774,80 лв.
30/Пр1	Производство и полагане на плътен асфалтобетон, както и всички свързани с дейността разходи	Т	83,52	236,16 лв.	19 724,08 лв.
31/Пр1	Производство и полагане на плътен асфалтобетон, както и всички свързани с дейността разходи	Т	55,68	253,97 лв.	14 141,05 лв.
57/Пр1	Обкантване с битумна паста, включително свързани с дейността разходи	М'	4,00	7,92 лв.	31,68 лв.
	банкет				
6/Пр1	Изкоп и натоварване на земи почви машинно, както и превоз и всички свързани с дейността разходи	М³	42,00	33,25 лв.	1 396,50 лв.
15/Пр1	Подравняване и уплътняване на земно легло механизирано, включително всички свързани с дейността разходи	М²	140,00	3,27 лв.	457,80 лв.
13/Пр1	Доставка и направа ,основа на трошен камък 0-63б, включително всички свързани с дейността разходи (d=0,40м)	М³	42,00	81,44 лв.	3 420,48 лв.
	Общо:				62 799,05 лв.
14	ул. "Латинка" 5,00м / 465,00 м				
6/Пр1	Изкоп и натоварване на земи почви машинно, както и превоз и всички свързани с дейността разходи	М³	733,50	33,25 лв.	24 388,88 лв.

30/Пр1	Производство и полагане на нелъгътен асфалтобетон, както и всички свързани с дейността разходи	т	77,40	236,16 лв.	18 278,78 лв.
31/Пр1	Производство и полагане на плътен асфалтобетон, както и всички свързани с дейността разходи	т	51,60	253,97 лв.	13 104,85 лв.
57/Пр1	Обкантиране с битумна паста, включително свързани с дейността разходи	м ¹	9,00	7,92 лв.	71,28 лв.
	банкет				
6/Пр1	Изкоп и натоварване на земни почви машинно, както и превоз и всички свързани с дейността разходи	м ³	34,50	33,25 лв.	1 147,13 лв.
15/Пр1	Подравняване и уплътняване на земно легло механизирано, включително всички свързани с дейността разходи	м ²	115,00	3,27 лв.	376,05 лв.
13/Пр1	Доставка и направа ,основа на трошен камък 0-63б, включително всички свързани с дейността разходи (d=0.40m)	м ³	34,50	81,44 лв.	2 809,68 лв.
	Общо:				57 683,91 лв.
16	ул. "Търнов рид" в участъка от ул. "Свобода" до ул. "Синец"				
3/Пр1	Разкъртване асфалтова настилка, включително всички свързани с дейността разходи	м ³	36,00	9,52 лв.	342,72 лв.
8/Пр1	Превоз строителни отпадъци, включително всички свързани с дейността разходи	м ³	36,00	30,03 лв.	1 081,08 лв.
19/Пр1	Разваляне на бетонови бордюри, включително всички свързани с дейността разходи	м ¹	120,00	3,75 лв.	450,00 лв.
8/Пр1	Превоз строителни отпадъци, включително всички свързани с дейността разходи	м ³	7,56	30,03 лв.	227,03 лв.
6/Пр1	Изкоп и натоварване на земни почви машинно, както и превоз и всички свързани с дейността разходи	м ³	333,00	33,25 лв.	11 072,25 лв.
13/Пр1	Доставка и направа ,основа на трошен камък 0-63, включително всички свързани с дейността разходи	м ³	333,00	81,44 лв.	27 119,52 лв.
15/Пр1	Подравняване и уплътняване на земно легло механизирано, включително всички свързани с дейността разходи	м ²	1110,00	3,27 лв.	3 629,70 лв.

28/Пр1	Предварително напръскване с битумна емулсия (350 гр/м2), включително всички свързани с Дейността разходи	м ²	2220,00	1,53 лв.	3 396,60 лв.
30/Пр1	Производство и полагане на нелъгтен асфалтобетон, както и всички свързани с Дейността разходи	т	167,04	236,16 лв.	39 448,17 лв.
31/Пр1	Производство и полагане на плътен асфалтобетон, както и всички свързани с Дейността разходи	т	111,36	253,97 лв.	28 282,10 лв.
57/Пр1	Обкантване с битумна паста, включително свързани с Дейността разходи	м ¹	10,50	7,92 лв.	83,16 лв.
	Банкет				
6/Пр1	Изкоп и натоварване на земни почви машинно, както и превоз и всички свързани с Дейността разходи	м ³	48,00	33,25 лв.	1 596,00 лв.
15/Пр1	Подравняване и уплътняване на земно легло механизирано, включително всички свързани с Дейността разходи	м ²	160,00	3,27 лв.	523,20 лв.
13/Пр1	Доставка и направа ,основа на трошен камък 0-63б, включително всички свързани с Дейността разходи (d=0.40m)	м ³	48,00	81,44 лв.	3 909,12 лв.
	Общо:				121 160,64 лв.
17	ул. "Стрелиция" в участъка от ул. "Осогово" до №19				
2/Пр1	Фрезозане на асфалтова настилка, включително всички свързани с Дейността разходи	м ³	115,20	52,16 лв.	6 008,83 лв.
28/Пр1	Предварително напръскване с битумна емулсия (350 гр/м2), включително всички свързани с Дейността разходи	м ²	1920,00	1,53 лв.	2 937,60 лв.
31/Пр1	Производство и полагане на плътен асфалтобетон, както и всички свързани с Дейността разходи	т	276,48	253,97 лв.	70 217,63 лв.
57/Пр1	Обкантване с битумна паста, включително свързани с Дейността разходи	м ¹	12,00	7,92 лв.	95,04 лв.
	Общо:				79 259,10 лв.
18	ул. "Ивайло" 4,50м / 120,00 м				
6/Пр1	Изкоп и натоварване на земни почви машинно, както и превоз и всички свързани с Дейността разходи	м ³	168,00	33,25 лв.	5 586,00 лв.
13/Пр1	Доставка и направа ,основа на трошен камък 0-63, включително всички свързани с Дейността разходи	м ³	168,00	81,44 лв.	13 681,92 лв.

15/Пр1	Подравняване и уплътняване на земно легло механизирано, включително всички свързани с дейността разходи	м ²	560,00	3,27 лв.	1 831,20 лв.
28/Пр1	Предварително напръскване с битумна емулсия (350 гр/м ²), включително всички свързани с дейността разходи	м ²	1120,00	1,53 лв.	1 713,60 лв.
30/Пр1	Производство и полагане на неплътен асфалтобетон, както и всички свързани с дейността разходи	т	80,64	236,16 лв.	19 043,94 лв.
31/Пр1	Производство и полагане на плътен асфалтобетон, както и всички свързани с дейността разходи	т	53,76	253,97 лв.	13 653,43 лв.
57/Пр1	Обкантване с битумна паста, включително свързани с дейността разходи	м ¹	9,00	7,92 лв.	71,28 лв.
	банкет				
6/Пр1	Изкоп и натоварване на земни почви машинно, както и превоз и всички свързани с дейността разходи	м ³	36,00	33,25 лв.	1 197,00 лв.
15/Пр1	Подравняване и уплътняване на земно легло механизирано, включително всички свързани с дейността разходи	м ²	120,00	3,27 лв.	392,40 лв.
13/Пр1	Доставка и направа, основа на трошен камък 0-63б, включително всички свързани с дейността разходи (d=0.40m)	м ³	36,00	81,44 лв.	2 931,84 лв.
				Общо:	60 102,61 лв.
ул. "Бук" 3,00 м / 100,00 м					
6/Пр1	Изкоп и натоварване на земни почви машинно, както и превоз и всички свързани с дейността разходи	м ³	90,00	33,25 лв.	2 992,50 лв.
13/Пр1	Доставка и направа, основа на трошен камък 0-63, включително всички свързани с дейността разходи	м ³	90,00	81,44 лв.	7 329,60 лв.
15/Пр1	Подравняване и уплътняване на земното легло по шаблон, включително всички свързани с дейността разходи	м ²	300,00	3,27 лв.	981,00 лв.
28/Пр1	Предварително напръскване с битумна емулсия (350 гр/м ²), включително всички свързани с дейността разходи	м ²	610,00	1,53 лв.	933,30 лв.
30/Пр1	Производство и полагане на неплътен асфалтобетон, както и всички свързани с дейността разходи	т	44,64	236,16 лв.	10 542,18 лв.

31/Пр1	Производство и полагане на плътен асфалтобетон, както и всички свързани с дейността разходи	т	29,76	253,97 лв.	7 558,15 лв.
57/Пр1	Обкантване с битумна паста, включително свързани с дейността разходи	м ¹	6,00	7,92 лв.	47,52 лв.
	Общо:				30 384,25 лв.
20	Ул. "Жан дьо Лафонтен" 4,00 м / 55,00 м				
6/Пр1	Изкоп и натоварване на земни почви машинно, както и превоз и всички свързани с дейността разходи	м ³	66,00	33,25 лв.	2 194,50 лв.
13/Пр1	Доставка и направа ,основа на трошен камък 0-63, включително всички свързани с дейността разходи	м ³	66,00	81,44 лв.	5 375,04 лв.
15/Пр1	Подравняване и уплътняване на земното легло по шаблон, включително всички свързани с дейността разходи	м ²	240,00	3,27 лв.	784,80 лв.
28/Пр1	Предварително напръскване с битумна емулсия (350 гр/м2), включително всички свързани с дейността разходи	м ²	480,00	1,53 лв.	734,40 лв.
30/Пр1	Производство и полагане на плътен асфалтобетон, както и всички свързани с дейността разходи	т	34,56	236,16 лв.	8 161,69 лв.
31/Пр1	Производство и полагане на плътен асфалтобетон, както и всички свързани с дейността разходи	т	23,04	253,97 лв.	5 851,47 лв.
57/Пр1	Обкантване с битумна паста, включително свързани с дейността разходи	м ¹	8,00	7,92 лв.	63,36 лв.
	банкет				
6/Пр1	Изкоп и натоварване на земни почви машинно, както и превоз и всички свързани с дейността разходи	м ³	16,50	33,25 лв.	548,63 лв.
15/Пр1	Подравняване и уплътняване на земно легло механизирано, включително всички свързани с дейността разходи	м ²	55,00	3,27 лв.	179,85 лв.
13/Пр1	Доставка и направа ,основа на трошен камък 0-63б, включително всички свързани с дейността разходи (d=0.40м)	м ³	16,50	81,44 лв.	1 343,76 лв.
	Общо:				25 237,49 лв.
21	Ул. "Москва" северно платно 4,00 м / 500,00 м				
3/Пр1	Разкъртане асфалтова настилка, включително всички свързани с дейността разходи	м ³	200,00	9,52 лв.	1 904,00 лв.

8/П/р1	Превоз строителни отпадъци, включително всички свързани с дейността разходи	М ³	200,00	30,03 лв.	6 006,00 лв.
19/П/р1	Разваляне на бетонови бордюри, включително всички свързани с дейността разходи	М ¹	500,00	3,75 лв.	1 875,00 лв.
8/П/р1	Превоз строителни отпадъци, включително всички свързани с дейността разходи	М ³	31,50	30,03 лв.	945,95 лв.
6/П/р1	Изкоп и натоварване на земни почви машинно, както и превоз и всички свързани с дейността разходи	М ³	600,00	33,25 лв.	19 950,00 лв.
13/П/р1	Доставка и направа ,основа на трошен камък 0-63, включително всички свързани с дейността разходи	М ³	600,00	81,44 лв.	48 864,00 лв.
15/П/р1	Подравняване и углътняване на земното легло по шаблон, включително всички свързани с дейността разходи	М ²	2000,00	3,27 лв.	6 540,00 лв.
68/П/р1	Направа на бетонови бордюри 18/35, включително доставка на материалите, включително всички свързани с дейността разходи	М ¹	500,00	51,36 лв.	25 680,00 лв.
28/П/р1	Предварително напръскване с битумна емулсия (350 гр/м2), включително всички свързани с дейността разходи	М ²	4000,00	1,53 лв.	6 120,00 лв.
30/П/р1	Производство и полагане на неплътен асфалтобетон, както и всички свързани с дейността разходи	Т	288,00	236,16 лв.	68 014,08 лв.
31/П/р1	Производство и полагане на плътен асфалтобетон, както и всички свързани с дейността разходи	Т	192,00	253,97 лв.	48 762,24 лв.
57/П/р1	Обкантване с битумна паста, включително свързани с дейността разходи	М ¹	40,00	7,92 лв.	316,80 лв.
	Общо:				234 978,07 лв.
22	Ул. "Кракра" 7,50 м / 235,00 м				
3/П/р1	Разкъртване асфалтова настилка, включително всички свързани с дейността разходи	М ³	176,25	9,52 лв.	1 677,90 лв.
8/П/р1	Превоз строителни отпадъци, включително всички свързани с дейността разходи	М ³	176,25	30,03 лв.	5 292,79 лв.
19/П/р1	Разваляне на бетонови бордюри, включително всички свързани с дейността разходи	М ¹	470,00	3,75 лв.	1 762,50 лв.

8/Пр1	Превоз строителни отпадъци, включително всички свързани с дейността разходи	М ³	29,61	30,03 лв.	889,19 лв.
6/Пр1	Изкоп и натоварване на земни почви машинно, както и превоз и всички свързани с дейността разходи	М ³	528,75	33,25 лв.	17 580,94 лв.
13/Пр1	Доставка и направа ,основа на трошен камък 0-63, включително всички свързани с дейността разходи	М ³	528,75	81,44 лв.	43 061,40 лв.
15/Пр1	Подравняване и угълътване на земното легло по шаблон, включително всички свързани с дейността разходи	М ²	1762,50	3,27 лв.	5 763,38 лв.
68/Пр1	Направа на бетонови бордюри18/35,включително доставка на материалите, включително всички свързани с дейността разходи	М ¹	470,00	51,36 лв.	24 139,20 лв.
28/Пр1	Предварително напръскване с битумна емулсия (350 гр/м2), включително всички свързани с дейността разходи	М ²	3525,00	1,53 лв.	5 393,25 лв.
30/Пр1	Производство и полагане на неплътен асфалтобетон, както и всички свързани с дейността разходи	Т	253,80	236,16 лв.	59 937,41 лв.
31/Пр1	Производство и полагане на плътен асфалтобетон, както и всички свързани с дейността разходи	Т	169,20	253,97 лв.	42 971,72 лв.
57/Пр1	Обикатване с битумна паста, включително свързани с дейността разходи	М ¹	15,00	7,92 лв.	118,80 лв.
	Общо:				208 588,47 лв.
23	ул. "Кракра" тротоар северозапад 1,80 м / 235,00 м				
3/Пр1	Разкъртване асфалтова настилка, включително всички свързани с дейността разходи	М ³	21,15	9,52 лв.	201,35 лв.
8/Пр1	Превоз строителни отпадъци, включително всички свързани с дейността разходи	М ³	21,15	30,03 лв.	635,13 лв.
66/Пр.1	Направа на градински бордюри 8/16,вкл. доставка на материалите, както и всички свързани с дейността разходи	М ¹	30,00	27,11 лв.	1 355,50 лв.
6/Пр1	Изкоп и натоварване на земни почви машинно, както и превоз и всички свързани с дейността разходи	М ³	84,60	33,25 лв.	2 812,95 лв.
13/Пр1	Доставка и направа ,основа на трошен камък 0-63, включително всички свързани с дейността разходи	М ³	84,60	81,44 лв.	6 889,82 лв.

15/П/р1	Подравняване и уплътняване на земното легло по шаблон, включително всички свързани с дейността разходи	м ²	423,00	3,27 лв.	1 383,21 лв.
28/П/р1	Предварително напръскване с битумна емулсия (350 гр/м ²), включително всички свързани с дейността разходи	м ²	423,00	1,53 лв.	647,19 лв.
31/П/р1	Производство и полагане на плътен асфалтобетон, както и всички свързани с дейността разходи	т	60,91	253,97 лв.	15 469,82 лв.
	Общо:				29 394,98 лв.
24	ул. "Кракра" тротоар югоизток 1,80 м / 235,00 м				
3/П/р1	Разкъртване асфалтова настилка, включително всички свързани с дейността разходи	м ³	21,15	9,52 лв.	201,35 лв.
8/П/р1	Превоз строителни отпадъци, включително всички свързани с дейността разходи	м ³	21,15	30,03 лв.	635,13 лв.
66/П/р-1	Направа на градински бордюри 8/16, вкл. доставка на материалите, както и всички свързани с дейността разходи	м ¹	30,00	27,11 лв.	1 355,50 лв.
6/П/р1	Изкоп и натоварване на земни почви машинно, както и превоз и всички свързани с дейността разходи	м ³	84,60	33,25 лв.	2 812,95 лв.
13/П/р1	Доставка и направа, основа на трошен камък 0-63, включително всички свързани с дейността разходи	м ³	84,60	81,44 лв.	6 889,82 лв.
15/П/р1	Подравняване и уплътняване на земното легло по шаблон, включително всички свързани с дейността разходи	м ²	423,00	3,27 лв.	1 383,21 лв.
28/П/р1	Предварително напръскване с битумна емулсия (350 гр/м ²), включително всички свързани с дейността разходи	м ²	423,00	1,53 лв.	647,19 лв.
31/П/р1	Производство и полагане на плътен асфалтобетон, както и всички свързани с дейността разходи	т	60,91	253,97 лв.	15 469,82 лв.
	Общо:				29 394,98 лв.
25	ул. "Хан Крум" 5,00 м / 250,00 м				
3/П/р1	Разкъртване асфалтова настилка, включително всички свързани с дейността разходи	м ³	125,00	9,52 лв.	1 190,00 лв.
8/П/р1	Превоз строителни отпадъци, включително всички свързани с дейността разходи	м ³	125,00	30,03 лв.	3 753,75 лв.

19/Пр1	Разваляне на бетонови бордюри, включително всички свързани с Дейността разходи	M ¹	500,00	3,75 лв.	1 875,00 лв.
8/Пр1	Превоз строителни отпадъци, включително всички свързани с Дейността разходи	M ³	31,50	30,03 лв.	945,95 лв.
6/Пр1	Изкоп и натоварване на земни почви машинно, както и превоз и всички свързани с Дейността разходи	M ³	375,00	33,25 лв.	12 468,75 лв.
13/Пр1	Доставка и направа, основа на трошен камък 0-63, включително всички свързани с Дейността разходи	M ³	375,00	81,44 лв.	30 540,00 лв.
15/Пр1	Подравняване и углъбяване на земното легло по шаблон, включително всички свързани с Дейността разходи	M ²	1250,00	3,27 лв.	4 087,50 лв.
68/Пр1	Направа на бетонови бордюри 18/35, включително доставка на материалите, включително всички свързани с Дейността разходи	M ¹	500,00	51,36 лв.	25 680,00 лв.
28/Пр1	Предварително напръскване с битумна емулсия (350 гр/м ²), включително всички свързани с Дейността разходи	M ²	2500,00	1,53 лв.	3 825,00 лв.
30/Пр1	Производство и полагане на неплътен асфалтобетон, както и всички свързани с Дейността разходи	T	180,00	236,16 лв.	42 508,80 лв.
31/Пр1	Производство и полагане на плътен асфалтобетон, както и всички свързани с Дейността разходи	T	120,00	253,97 лв.	30 476,40 лв.
57/Пр1	Обкантване с битумна паста, включително свързани с Дейността разходи	M ¹	10,00	7,92 лв.	79,20 лв.
	Общо:				157 430,35 лв.
26	ул. "Хан Омуртаг" 6,00 м / 85,00 м				
3/Пр1	Разкъртване асфалтова настилка, включително всички свързани с Дейността разходи	M ³	51,00	9,52 лв.	485,52 лв.
8/Пр1	Превоз строителни отпадъци, включително всички свързани с Дейността разходи	M ³	51,00	30,03 лв.	1 531,53 лв.
19/Пр1	Разваляне на бетонови бордюри, включително всички свързани с Дейността разходи	M ¹	170,00	3,75 лв.	637,50 лв.
8/Пр1	Превоз строителни отпадъци, включително всички свързани с Дейността разходи	M ³	10,71	30,03 лв.	321,62 лв.
6/Пр1	Изкоп и натоварване на земни почви машинно, както и превоз и всички свързани с Дейността разходи	M ³	153,00	33,25 лв.	5 087,25 лв.

13/Пр1	Доставка и направа, основа на трошен камък 0-63, включително всички свързани с дейността разходи	м ³	153,00	81,44 лв.	12 460,32 лв.
15/Пр1	Подравняване и уплътняване на земното легло по шаблон, включително всички свързани с дейността разходи	м ²	510,00	3,27 лв.	1 667,70 лв.
68/Пр1	Направа на бетонови бордюри 18/35, включително доставка на материалите, включително всички свързани с дейността разходи	м ¹	170,00	51,36 лв.	8 731,20 лв.
28/Пр1	Предварително напръскване с битумна емулсия (350 гр/м ²), включително всички свързани с дейността разходи	м ²	1020,00	1,53 лв.	1 560,60 лв.
30/Пр1	Производство и полагане на неплътен асфалтобетон, както и всички свързани с дейността разходи	т	73,44	236,16 лв.	17 343,59 лв.
31/Пр1	Производство и полагане на плътен асфалтобетон, както и всички свързани с дейността разходи	т	48,96	253,97 лв.	12 434,37 лв.
57/Пр1	Обкантване с битумна паста, включително свързани с дейността разходи	м ¹	12,00	7,92 лв.	95,04 лв.
		Общо:			62 356,24 лв.
		Общо без ДДС:			2 208 860,05 лв.
		Общо с ДДС в лева:			2 650 632,06 лв.
		Общо с ДДС в евро:			€ 1 355 246,65